





Implemented by
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



SUSTAINABLE MUNICIPAL SERVICES (WASTE MANAGEMENT) - KOSOVO



NDËRTIMI DHE OPERIMI I QENDRËS PËR GRUMBULLIMIN E MBETURINAVE TË VËLLIMSHME NË KOMUNËN E PRISHTINËS, KOSOVË

PËRGATITUR NGA:



URBAN RESEARCH INSTITUTE – www.uri.org.al

Shkurt 2017

TABELA E PËRMBAJTJES

1.	SFONDI	9
2.	QËLLIMI I PROJEKTIT	9
3.	OBJEKTIVAT E PROJEKTIT	10
4.	PROCESI I HARTIMIT TË PROJEKTIT	12
5.	ANALIZA E SITUATËS SË TANISHME	12
5.1	Gjëndja e tanishme mbi menaxhimin e mbeturinave të vëllimshme	12
6.	KONCEPTI MBI ORGANIZIMIN E QGMV	14
6.1	Kuptimi mbi Konceptin.....	14
6.2	Modalitetet mbi strukturën, organizimin dhe funksionimin e QGMV.....	15
6.3	Përcaktimi i mbeturinave që do të pranohen në QGMV.	16
6.4	Disa rregulla për funksionimit e QGMV	17
7.	KUSHTET E PROJEKTIMIT DHE NDËRTIMIT TË QGMV	18
7.1	Specifikimet teknike për ndërtimin e QGMV	21
7.2	Furnizimi i Paisjeve për QGMV.....	23
7.3	Organizimi, Operimi dhe Mirëmbajtja e QGMV	24
8.	PLANI I VEPRIMEVE PËR ZHVILLIMIN E KONCEPTIT TË QGMV NË PRISHTINË	26
9.	Aneks 1: Foto ilustrative të disa paisjeve për funksionimin e QGMV	29
10.	Aneks 2: Planimetria dhe prerjet (profilet) e QGMV	31

LISTA E FIGURAVE

Figura 1 :	Vendosja e truallit të propozuar për ndërtimin e QGMV, Prishtinë	10
Figura 2:	Foto që tregojnë pamje nga vendi i propozuar për projektin e QGMV, Prishtinë.....	11
Figura 3:	Mbeturina të vëllimshme të grumbulluara në auto-parkun e kompanisë Pastrimi	13
Figura 4:	Mbeturina të vëllimshme të hedhura në sistemin e kontenierëve publike, Prishtinë	13
Figura 5:	Ilustrim figurativ i mbeturinave të vëllimshme që do të pranohen në QGMV	17
Figura 6:	Foto që demonstronë organizimin e platformës së depozitimi në kabina/ndarje/seksione dhe kontenierë për grumbullimin e mbeturinave	20
Figura 7:	Foto ilustrative për ndërtesën e magazinimit të mbeturinave të përpunuara në QGMV	20
Figura 8:	Paraqitja skematike në plan e ndërtimit dhe organizimit të QGMV, Prishtinë	22
Figura 9:	Paraqitje skematike prerje detaj nga objekti i QGMV	22
Figura 10:	Mjet ngarikimi me kove nga perpara (front loader)	29

Figura 11: Vinc pirun (Frok Crane)	29
Figura 12: Mjet ngarkimi i vogel me kove perpara(Skid loader)	29
Figura 13: Kamion me vinc per konteniere mbeturinash (hooklift truck)	29
Figura 14: Vertical baler press	30

LISTA E TABELAVE

Tabela 1: Vlerësimi I volumeve të punës dhe kosto e ndërtimit të QGMV, Prishtinë	23
Tabela 2: Lista e mjeteve dhe paisjeve për QGMV	24
Tabela 3: Kostot vjetore indikative për Operimin dhe Mirembajtjen e QGMV, Prishtinë.....	25
Tabela 6: Plani i veprimeve të Fazës së I-rë TW QGMV	27
Tabela 7: Plani i veprimeve për Fazën e II-tëtë ndërtimit të qgmv.....	28